

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO

ENDEREÇO: VILA RURAL

ESPECIFICAÇÕES:

1) – CONVENÇÕES PRELIMINARES:

O projeto prevê a implantação de pavimentação em bloco sextavado, com espessura de 8,0 cm, com FCK 35MPa e será executado de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos em anexo.

Toda a mão de obra para execução tanto dos blocos sextavados, quanto da mão de obra gerada para execução dos serviços ficarão a cargo da empresa vencedora.

Os serviços de movimentação de terra (terraplanagem), ajustes nas galerias, execução de caixas de contenção e canaletas ficarão a cargo do Município.

2) – INSTALAÇÃO DA OBRA

Será providenciado todas as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamentos, maquinários e ferramentas necessárias a execução dos serviços contratados, tais como: mesa vibratória para fabricação das peças, betoneira, caixas para medidas, placas de sinalização, etc.

3) – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO PN 95%:

Será feita a regularização do terreno destinado à construção, removendo qualquer detrito nele existente, fazendo assim a retirada da parte superior do solo que possa conter matéria orgânica. (Serviço a cargo da Prefeitura Municipal).

4) – MOVIMENTO DE TERRA:

Antes da colocação de terra de boa procedência, será feita a compactação da sub-base com rolo pé de carneiro.

Será feito movimento de terra necessário para se obter um perfil da superfície adequado à execução da obra, que permite fácil escoamento das águas superficiais, deixando o mesmo sempre direcionado para as bocas de lobo já existentes a readequar ou canaletas.

Após a reposição da terra com sua devida compactação, será colocado um colchão de areia fina, com espessura de 5 cm.

5) –PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:

Quando da conclusão da terraplanagem e colocação do colchão de areia será iniciada a colocação do meio-fio, que serão fabricados no pátio da Prefeitura Municipal.

A fabricação dos blocos e meio-fio, deverá ser feita com antecedência de no mínimo 28 dias para uma perfeita cura do concreto utilizado no mesmo.

A colocação dos blocos será manual, e após a sua colocação deverá ser passado rolo liso, devendo os mesmo ficar perfeitamente assentados.

Após o assentamento e sua devida compactação, os blocos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, num traço de 1:4, com rodo.

Após a conclusão dos serviços, e terminado o tempo de cura para liberação do tráfego deverá a obra estar isenta de qualquer objeto que venha a prejudicar o trânsito.

Pérola-Pr., 11 de Abril de 2017.