












SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMP TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: 1720232800433 REG. CREA: 212188/D			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES			ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, Nº 1375 MUNICÍPIO: PÉROLA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO								
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 535,75	R\$ 15.543,35		R\$ 16.079,10
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS	MES	5,00	107,15	3.108,67	3.215,82	535,75	15.543,35	16.079,10	
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.									
1.2											
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.560,73	R\$ 229,99		R\$ 1.790,72
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50	346,83	51,11	397,94	1.560,73	229,99	1.790,73	
		De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações									
3		DEMOLIÇÃO / RETIRADA						R\$ 152,99	R\$ 271,09		R\$ 424,08
3.1	PAV - 071 - PM CURITIBA	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO E GUIA REBAIXADA - DATA BASE 02/2023	M	10,90	4,07	9,50	13,57	44,37	103,53	147,91	
3.2	DER - 606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ( CALÇADAS E OUTROS ) - DATA BASE 02/2023	M3	1,07	44,41	103,63	148,04	47,60	111,08	158,69	
3.3	COMP 004	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE POSTE EXISTENTE	UN	1,00	30,20	36,13	66,33	30,20	36,13	66,33	
3.4	COMP 003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - COD REFERÊNCIA 72897	M3	1,34	14,48	14,64	29,12	19,46	19,68	39,15	
3.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,72	1,69	0,10	1,79	11,36	0,67	12,03	
4		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						R\$ 33.039,67	R\$ 8.873,91		R\$ 41.913,58
4.1		FUNDAÇÃO - ESTACAS									
4.1.1	COMP 005	ESTACA DE BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	2,00	24,31	22,46	46,77	48,62	44,92	93,54	
4.1.2	COMP 006	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	74,00	44,00	5,56	49,56	3.256,00	411,44	3.667,44	
4.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	26,40	11,47	5,34	16,81	302,80	140,97	443,78	
4.1.4	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	142,60	10,46	0,91	11,37	1.491,59	129,76	1.621,36	
4.2		FUNDAÇÃO - BLOCOS									
4.2.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,08	105,21	89,26	194,47	8,20	6,96	15,16	
4.2.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,48	32,85	13,51	46,36	81,46	33,50	114,97	
4.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,97	12,52	21,34	33,86	12,14	20,69	32,84	
4.2.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,25	61,22	39,98	101,20	627,50	409,79	1.037,30	

		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMP				
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, Nº 1375 MUNICÍPIO: PÉROLA					TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		LEVANTAMENTO Nº:					ART Nº: 1720232800433				
AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES		RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO					REG. CREA: 212188/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2.5	COMP 007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,47	528,51	15,89	544,40	776,90	23,35	800,26	
4.2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,80	12,25	6,40	18,65	120,05	62,72	182,77	
4.2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00	12,18	3,35	15,53	718,62	197,65	916,27	
4.2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,10	11,20	2,50	13,70	45,92	10,25	56,17	
4.2.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,00	9,64	1,85	11,49	578,40	111,00	689,40	
4.3		FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME									
4.3.1	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,20	105,21	89,26	194,47	21,04	17,85	38,89	
4.3.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,08	28,59	12,55	41,14	145,23	63,75	208,99	
4.3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,99	12,52	21,34	33,86	37,43	63,80	101,24	
4.3.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	48,44	55,51	32,40	87,91	2.688,90	1.569,45	4.258,36	
4.3.5	COMP 007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,41	528,51	15,89	544,40	1.802,21	54,18	1.856,40	
4.3.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,10	12,25	6,40	18,65	662,72	346,24	1.008,96	
4.3.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,70	12,18	3,35	15,53	1.153,44	317,24	1.470,69	
4.3.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,50	11,20	2,50	13,70	901,60	201,25	1.102,85	
4.3.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,80	9,64	1,85	11,49	161,95	31,08	193,03	
4.4		ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES									
4.4.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	170,20	11,04	3,86	14,90	1.879,00	656,97	2.535,98	
4.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,50	11,48	2,56	14,04	235,34	52,48	287,82	
4.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	170,20	11,50	1,67	13,17	1.957,30	284,23	2.241,53	
4.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	152,60	10,66	1,10	11,76	1.626,71	167,86	1.794,57	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES</b> <b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</b> <b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS</b> <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)</b> <b>AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES</b>			<b>ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, N° 1375</b> <b>MUNICÍPIO: PÉROLA</b> <b>LEVANTAMENTO Nº:</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO</b>			<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMP</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b> <b>ART Nº: 1720232800433</b> <b>REG. CREA: 212188/D</b>					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	259,00	9,20	0,69	9,89	2.382,80	178,71	2.561,51	
4.4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,72	381,69	57,14	438,83	3.328,33	498,26	3.826,59	
4.4.7	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	133,71	37,04	19,64	56,68	4.952,61	2.626,06	7.578,68	
4.4.8	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,10	11,02	3,31	14,33	122,32	36,74	159,06	
4.4.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,30	11,37	2,12	13,49	3,41	0,63	4,04	
4.4.10	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,10	11,35	1,30	12,65	909,13	104,13	1.013,26	
<b>5</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 542,79</b>	<b>R\$ 316,55</b>		<b>R\$ 859,34</b>
5.1	COMP 008	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	36,83	9,16	6,00	15,16	337,36	220,98	558,34	
5.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	6,74	30,48	14,18	44,66	205,43	95,57	301,00	
<b>6</b>		<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>						<b>R\$ 11.240,61</b>	<b>R\$ 5.148,86</b>		<b>R\$ 16.389,47</b>
6.1	COMP 009	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - CÓD. REF. 103334 08/2022	M2	26,71	75,12	68,04	143,16	2.006,45	1.817,34	3.823,80	
6.2	COMP 010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,93	57,06	64,05	121,11	1.764,86	1.981,06	3.745,93	
6.3	COMP 011	COBOGÓ EM CONCRETO TRIÂNGULO 30X30X7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,77	359,62	65,02	424,64	7.469,30	1.350,46	8.819,77	
<b>7</b>		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>						<b>R\$ 3.940,42</b>	<b>R\$ 3.117,50</b>		<b>R\$ 7.057,92</b>
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	168,25	2,22	2,10	4,32	373,51	353,32	726,84	
7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	168,25	19,74	15,18	34,92	3.321,25	2.554,03	5.875,29	
7.3	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	6,74	11,56	3,72	15,28	77,91	25,07	102,98	

		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMP TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: 1720232800433 REG. CREA: 212188/D				
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, Nº 1375 MUNICÍPIO: PÉROLA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO									
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	6,74	24,89	27,46	52,35	167,75	185,08	352,83	
8		PISOS E REVESTIMENTOS						R\$ 14.281,11	R\$ 2.021,11		R\$ 16.302,22
8.1	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	162,00	43,75	6,63	50,38	7.087,50	1.074,06	8.161,56	
8.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_07/2019	M3	6,08	80,14	27,07	107,21	487,23	164,58	651,81	
8.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,16	551,53	64,35	615,88	6.706,38	782,47	7.488,85	
9		COBERTURA						R\$ 45.070,51	R\$ 4.878,34		R\$ 49.948,85
9.1	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1.325,32	10,96	1,52	12,48	14.525,50	2.014,48	16.539,99	
9.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	117,20	56,16	6,03	62,19	6.581,95	706,71	7.288,66	
9.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,65	94,72	11,92	106,64	2.240,12	281,90	2.522,03	
9.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	141,00	75,78	3,37	79,15	10.684,98	475,17	11.160,15	
9.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	142,72	77,34	9,81	87,15	11.037,96	1.400,08	12.438,04	
10		PINTURAS						R\$ 9.136,12	R\$ 4.996,51		R\$ 14.132,63
10.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	758,12	2,22	1,34	3,56	1.683,02	1.015,88	2.698,90	
10.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	758,12	9,52	5,01	14,53	7.217,30	3.798,18	11.015,48	
10.3	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,74	11,26	13,45	24,71	75,89	90,65	166,54	
10.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,74	11,74	6,50	18,24	79,12	43,81	122,93	
10.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,74	2,23	1,36	3,59	15,03	9,16	24,19	
10.6	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5,15	12,77	7,54	20,31	65,76	38,83	104,59	
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 2.445,08	R\$ 737,87		R\$ 3.182,95
11.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	7,69	9,58	17,27	23,07	28,74	51,81	
11.2	ORSE - 9517	PLACA 4X2 C/ FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DATA BASE - 07/2022	UN	1,00	3,61	1,20	4,81	3,60	1,20	4,81	

<div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS</div></div> <div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES</div>			PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMP TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO			<div><div>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES</div></div> <div>ART Nº: 1720232800433 REG. CREA: 212188/D</div>	
ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, Nº 1375 MUNICÍPIO: PÉROLA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
11.3	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	55,53	2,66	58,19	55,53	2,66	58,19		
11.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,61	1,33	11,94	10,61	1,33	11,94		
11.5	COMP 023	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	200,92	1,90	202,82	200,92	1,90	202,82		
11.6	COMP 024	LUMINÁRIA LED 80W - 240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	78,01	15,84	93,85	858,11	174,24	1.032,35		
11.7	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	11,07	5,44	16,51	22,14	10,88	33,02		
11.8	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,51	3,60	1,13	4,73	862,23	270,64	1.132,88		
11.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,03	7,18	4,30	11,48	373,57	223,72	597,30		
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,65	11,28	28,93	35,30	22,56	57,86		
12		INSTALAÇÕES PLUVIAIS						R\$ 5.708,32	R\$ 1.585,77		R\$ 7.294,09	
12.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,33	51,01	13,02	64,03	3.791,57	967,77	4.759,34		
12.2	COMP 012	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM - INCLUSIVE GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	383,35	123,60	506,95	1.916,75	618,00	2.534,75		
13		URBANIZAÇÃO DO PASSEIO						R\$ 174,72	R\$ 73,03		R\$ 247,75	
13.1	COMP 013	GUIA REBAIXADA, MEIO-FIO (15X10CM) E SARJETA (15X25CM), CONCRETO C/ EXTRUSORA	M	10,90	16,03	6,70	22,73	174,72	73,03	247,75		
14		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO						R\$ 320,75	R\$ 67,49		R\$ 388,24	
14.1	COMP 017	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMI 252X126 MM ( S12.)	UN	3,00	11,84	3,60	15,44	35,52	10,80	46,32		
14.2	COMP 018	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMI 224 MM ( ES.)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13,40	3,60	17,00	13,40	3,60	17,00		
14.3	COMP 019	PLACA DE SINALIZAÇÃO P1 (PROIBIDO FUMAR) E P2 (PROIBIDO PRODUIR CHAMA) DN 252 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,81	3,60	11,41	15,62	7,20	22,82		
14.4	ORSE - 01505	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE DE 4KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	153,54	38,38	191,92	153,53	38,38	191,92		
14.5	COMP 020	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED 2200 LUMENS, TIPO HOLOFOTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	102,68	7,51	110,19	102,68	7,51	110,19		
15		INSTALAÇÕES GLP						R\$ 1.698,78	R\$ 517,38		R\$ 2.216,16	

<div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS</div><div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) AMPLIAÇÃO UAPSF SILVANILDA RODRIGUES PUSILDES</div></div> <div>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</div> <div>ENDEREÇO: RUA ARAÚJO LIMA, N° 1375 MUNICÍPIO: PÉROLA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO</div> <div>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMP TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: 1720232800433 REG. CREA: 212188/D</div> <div><div>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES</div></div>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.1	COMP 015	KIT CENTRAL DE GÁS - INCLUSIVE REGULADOR DE GÁS, MANÔMETRO, COTOVELO GALVANIZADO, NIPLE DUPLO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	327,88	37,44	365,32	327,88	37,44	365,32	
15.2	COMP 014	ABRIGO CENTRAL GLP EM BLOCO DE CONCRETO - CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.027,03	349,20	1.376,23	1.027,03	349,20	1.376,23	
15.3	100800	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUYA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	12,80	20,98	7,43	28,41	268,54	95,10	363,64	
15.4	96840	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	3,00	13,93	7,09	21,02	41,79	21,27	63,06	
15.5	ORSE - 10881	REGISTRO DE REGULAGEM 2º ESTÁGIO	UN	1,00	33,54	14,38	47,92	33,54	14,37	47,92	
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 13.338,11	R\$ 4.761,18		R\$ 18.099,29
16.1	COMP 021	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	147,12	1,82	2,10	3,92	267,75	308,95	576,71	
16.2	COMP 022	PORTÃO ELETRÔNICO DE (P-01 - 2,95X2,00 M) EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 COM MALHA DE 5X20CM, MOLDURA COM UMA FOLHA EM AÇO DE CORRER - INCLUSO PINTURA E KIT MOTOR ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.620,36	402,23	4.022,59	3.620,36	402,23	4.022,59	
16.3	COT 006	CONFECÇÃO DE LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO RELEVO DE 3 CM, INSTALAÇÃO E M PAREDE DE ALVENARIA, MEDIDAS CONFORME PROMETO. CONFECÇÃO DE 4 LOGOMARCAS COM BASE EM INOX, RELEVO DE 3 CM, ADESIVOS FRONTAL COM IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV, FIXAÇÃO EM ALVENARIA CONFORME PROJETO ENVIADO. INSTALAÇÃO NA CIDADE DE PÉROLA.	UN	1,00	9.450,00	4.050,00	13.500,00	9.450,00	4.050,00	13.500,00	