



E & L Instalação e Manutenção EIRELI.

Razão Social: Lara Lays Marques Souza Pinheiro

CNPJ:32.147.719/0001-46

Av. Dos Xetas ,3142- Umuarama PR

elgasesmedicinais@outlook.com

Fone:(44)991474402-ZAP (44)991039905 ELIMAR

Orçamento

30 de janeiro de 2023

Valido por 90 Dias

Cliente: Fundo Municipal de Saúde Pérola PR

QUANTIDADE		Valor: UN	Valor: Total
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA COM 12 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 6X6 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA	R\$ 7,500.00	R\$ 7,500.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 4 X 4 AR COMPRIMIDO SEMI-AUTOMÁTICA COM 8 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 4X4 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 4X4 SEMI-AUTOMÁTICA	R\$ 6,500.00	R\$ 6,500.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. 100% ISENTA DE OLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 33M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 33M3/HORA, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 5/6 BAR, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 5 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 500 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MODELO CMD-33D). EXCLUSIVE CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO	R\$ 85,000.0	R\$ 85,000.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. MOTOS BOMBA DE PALHETA ISENTA DE ÓLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 20M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 20M3/HORA, VÁCUO MÁXIMO: 25 POL/HG, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 2 X 1 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 300 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MEDVAC RH 20 D). EXCLUSIVE CENTRAL DE VÁCUO CLINICO	R\$ 85,000.00	R\$ 85,000.00

01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA COM 2 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 1X1 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA	R\$ 2,500.00	R\$ 2,500.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE OXIGÊNIO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE ÓXIDO NITROSO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE AR COMPRIMIDO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR	R\$ 750.00	R\$ 750,00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR	R\$ 750.00	R\$ 750.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIDONITROSO MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR	R\$ 750.00	R\$ 750.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE VÁCUO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR	R\$ 750.00	R\$ 750.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 85.00	R\$ 85.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIGÊNIO	R\$ 85.00	R\$ 85.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIDO NITROSO	R\$ 85.00	R\$ 85.00
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE VÁCUO	R\$ 85.00	R\$ 85.00
01	MÃO DE OBRA, CORTE DE PAREDES PARA COLOCAR TUBO DE COBRE POR DENTRO, REBOCO DOS CORTES, MEXER NO TELHADO PARA COLOCAR TUBO DE COBRE POR CIMA DA LAJE.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
	9% TRIBUTO DE NOTA FISCAL		R\$ 20.687,60
	TOTAL		R\$248.127,60

Pagamento avista: No Ato da proposta ser aceita.

32.147.719/0001-46

E L INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI

AV. DOS XETÁS, 3142 - ZONA VI

87503-260 - UMUARAMA - PR

Lana Lays moniqueir S. Pinheiro

E&L Instalação e Manutenção Eireli.