



Sakai Ar condicionado Automotivo

Razão Social: Ar Condicionado Sakai Ltda Me

CNPJ: 12.025.518/0001-69

Av. Brasil ,2232- Umuarama PR

arcondicionadosakai@hotmail.com Fone:(44)3056-2124 (44)3056-2922

Fundo Municipal de Saúde de perola

27/01/2023

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. 100% ISENTO DE OLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 33M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 33M3/HORA, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 5/6 BAR, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 5 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 500 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MODELO CMD-33D). EXCLUSIVE CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO. (R\$ 89.500,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. MOTOS BOMBA DE PALHETA ISENTO DE ÓLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 20M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 20M3/HORA, VÁCUO MÁXIMO: 25 POL/HG, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 2 X 1 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 300 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MEDVAC RH 20 D). EXCLUSIVE CENTRAL DE VÁCUO CLINICO. (87.600,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA COM 12 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 6X6 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA. (7.800,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 4 X 4 AR COMPRIMIDO SEMI-AUTOMÁTICA COM 8 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 4X4 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 4X4 SEMI-AUTOMÁTICA. (6.900,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA COM 2 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 1X1 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA. (2.800,00)

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE OXIGÊNIO. (2.800,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE AR COMPRIMIDO. (2.800,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE ÓXIDO NITROSO. (2.800,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (785,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (785,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIDO NITROSO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (785,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE VÁCUO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (785,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. (98,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIGÊNIO. (98,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIDO NITROSO. (98,00)
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE VÁCUO. (98,00)
- 12% TRIBUTO DE NOTA FISCAL. (28.985,840)
- MÃO DE OBRA PELO SERVIÇO A SER PRESTADO. 35.000,00

- Valor total orçado R\$ 270.515,84

- Este orçamento tem validade de 90 dias.